

Техническое задание на выполнение работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Этап 1. Общестроительные работы помещения пищеблока и перехода к спортзалу			
1	Смена: трапов диаметром 100 мм	100 приборов	0,01
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,25
3	Разборка покрытий полов: цементных 4 см	100 м2 покрытия	0,25
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,68
5	Смена досок в полах 3 шт. в одном месте	100 м досок	0,06
6	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,25
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,25
8	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов	100 м2 покрытия	0,25
9	Демонтаж Машины посудомоечной	1 шт.	1
10	Монтаж Машины посудомоечной	1 шт.	1
11	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5
12	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстановленной герметизации стыков	0,12
13	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой краской, с расчисткой старой краски 40%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67
14	Установка люков в деревянных полах для спуска в техподполье, площадь проема 2 м2	100 м2 проемов	0,0964
15	Уменьшение дверных полотен по высоте	шт.	6
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: 22м2	100 м2 пола	0,8
17	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2 покрытия	0,8
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,68
19	Укладка металлического накладного порога	м	45,7
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: 1 м2 толщиной слоя 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02
21	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски 30%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Этап 2. Электромонтажные работы в кабинетах			
22	Смена: выключателей, розеток	шт.	22

23	Устройство коробов пластмассовых: шириной 40 мм	м	54,6
	Короба пластмассовые: шириной 40 мм		
24	Провод в коробах, сечением: 6 мм ²	м	54,6
26	Устройство выключателей: одноклавишных неутепленного типа при открытой проводке	шт.	3
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,08
Этап 3. Замена вытяжного химического шкафа			
28	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт.	1
30	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт.	1
31	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (без материала)	шт.	1
32	Разводка по устройствам и подключение проводов сечением: 10 мм ²	жил	6
Этап 4. Общестроительные работы в кабинетах			
33	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: 1 м ² толщиной слоя 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,012
34	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски 30%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,1
35	Установка Решеток радиаторных	шт.	4
36	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	м ²	3,375
Этап 5. Вывоз мусора			
37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0868
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 15 км I класс груза	1 т груза	0,0868

Заказчик:

_____ В.В.Алексеев
«__» _____ 20__ г.

Подрядчик:

_____ С.М.Чаговец
«__» _____ 20__ г.